

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk → **Arnsberg**
 (In) Kommune → **Stadt Altena**
 Antragsteller → **Stadt Altena**

Werte → **100.256.756 100.256.756 0 0**

100.256.756

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung						Sonstige Angaben						
lfd. Projekt-Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
1		Projektsteuerung	gesamtes Stadtgebiet	Aufstellung WAP, Schadensbegutachtung, Begleitung und Umsetzung des WAP und der jeweiligen Einzelmaßnahmen, Projektmanagement		5.250.000	5.250.000			100	0	5.250.000						
2		Öffentlichkeitsarbeit	gesamtes Stadtgebiet	Durchführung von Infoveranstaltungen, Erstellung von Infomaterial, Anbringung von Hochwassermarken		50.000	50.000			100	0	50.000						
3		Kanalbefahrung und -sanierung	gesamtes Stadtgebiet	sukzessive Befahrung der stark belasteten Kanäle (ca. 120 km), Sanierung beschädigter und zerstörter Abschnitte	Zahlreiche Beschädigungen an den Kanälen und Überbauten der Flüsse und Bäche; viele nicht personell zugänglich	10.000.000	10.000.000			100	0	10.000.000						
4	b)	Reinigung Kanal	gesamtes Stadtgebiet	Kosten der Reinigung der Kanäle		200.000	200.000			100	0	200.000						
5	b)	NA-Modellierung und Hydraulik	gesamtes Stadtgebiet	Erstellung von NA-Modellen/Teilmodellen, Hydraulische 2d-Berechnung Ist/Soll-Zustand, Teileinzugsgebietsbezogen, ggf. vorlaufende Vermessung mit dem Ziel der nachhaltigen Schadensbeseitigung		500.000	500.000			100	0	500.000						
6	l)	Wiederherstellung ländlicher Wege	div. Waldwege	Beschädigungen an Waldwegen		25.000	25.000			100	0	25.000						
7	k)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 1	Brachtenbecker Weg 3	Überbauung allseitig beschädigt; Anlandungen im Bachbett	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	57.596	57.596	0	0	100	0	57.596	nein	nein		nein	nein	ja
8	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült, teilweise Totaleinbruch; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	965.747	965.747	0	0	100	0	965.747	nein	nein		nein	nein	nein
9	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 3	Brachtenbecker Weg 23-27	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Parkfläche Asphalt unterspült und ausgewaschen; Setzungen; Pflasterung Fußweg ausgespült	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.239.479	1.239.479	0	0	100	0	1.239.479	nein	nein		nein	nein	ja
10	g)	Kammersiepen	im Kammersiepen 23 bis Wald	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	335.931	335.931	0	0	100	0	335.931	nein	nein		nein	nein	nein
11	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 4	Brachtenbecker Weg 41-68	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt, ausgespült, tw. eingebrochen; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Hofbefestigungen erneuern;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	901.831	901.831	0	0	100	0	901.831	nein	nein		nein	nein	nein
12	a)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 5	Brachtenbecker Weg 44	Überbauung des Baches durch ein Gebäude, Gebäude einsturzfähig, Abbruch erforderlich; Neubau an anderer Stelle vorgesehen;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	171.060	171.060	0	0	100	0	171.060	nein	nein		nein	nein	ja
13	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 6	Brachtenbecker Weg 56-60	Bachlauf im Außenbereich zerstört, Bildung eines neuen Bachbettes; GF verstopft, Hoffläche zerstört, große Geröllmassen; Zerstörung Durchfluss; tiefe Geländeausspülungen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	232.407	232.407	0	0	100	0	232.407	nein	nein		nein	nein	nein
14	k)	Grenningloher Weg Maßnahme 1	Grenningloher Weg 25+35 + 11	Stützwände beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Straße beschädigt; Böschung abgerutscht; Anspülung von Geröllmassen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.001.974	1.001.974	0	0	100	0	1.001.974	nein	nein		nein	nein	nein
15	g)	Grenningloher Weg Maßnahme 2	Grenningloher Weg (Straße)	Bachlauf im Außenbereich total zerstört, tw. neues Bachbett gebildet; angrenzender Wirtschaftsweg zerstört; Wendeplatz zerstört; GF verstopft, große Geröllablagerungen; Zerstörung Durchfluss; tiefe Geländeausspülungen	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	506.797	506.797	0	0	100	0	506.797	nein	nein		nein	nein	nein
16	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 7	Brachtenbecker Weg 68-86	Stützwände beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen; Brücken beschädigt, GF erneuern	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	476.856	476.856	0	0	100	0	476.856	nein	nein		nein	nein	nein
17	k)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 8	Brachtenbecker Weg 94	Brücke/Überbau zerstört bzw. beschädigt; Einlauf zu Überbau zu niedrig; Hoffläche und Zufahrt zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	323.690	323.690	0	0	100	0	323.690	nein	nein		nein	nein	ja
18	k)	Brachtenbecker Weg DRK	Brachtenbecker Weg 100	Zufahr und Hoffläche aus Asphalt beschädigt; Zaun zerstört; Verkleidung Rohrbrücke beschädigt	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	116.632	116.632	0	0	100	0	116.632	nein	nein		nein	nein	nein
19	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 9	Brachtenbecker Weg 110-112	Stützwände beschädigt, tw. zerstört; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	249.463	249.463	0	0	100	0	249.463	nein	nein		nein	nein	nein
20	a)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 10	Brachtenbecker Weg 110-112	Brücke beschädigt, tw. nicht mehr standsicher, Neubau erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	108.856	108.856	0	0	100	0	108.856	nein	nein		nein	nein	ja
21	h)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 11	Brachtenbecker Weg 114	Brücke nach statischer Stellungnahme gesperrt, Standsicherheit nicht mehr gewährleistet	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	84.823	84.823	0	0	100	0	84.823	nein	nein		nein	nein	ja
22	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 12	Brachtenbecker Weg 114, 126	Geröllablagerungen im Bachbett, Böschung abgerutscht; Gefahr weiterer Abrutschungen, da Hang aufgeweicht! Stützwand beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	312.375	312.375	0	0	100	0	312.375	nein	nein		nein	nein	nein
23	g)	Brachtenbecker Weg Maßnahme 13	Brachtenbecker Weg 146	Anlandungen und Ausspülungen im Bachbett; Geschiebefang erneuern;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	54.011	54.011	0	0	100	0	54.011	nein	nein		nein	nein	nein
24	g)	Brachtenbecker Bach Maßnahme 1	Brachtenbecker Bach (Oberlauf)	Gesamter Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; Bach teilweise mit neuem Verlauf; verrohrter Durchlauf beschädigt; Wirtschaftsweg ausgespült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	148.822	148.822	0	0	100	0	148.822	nein	nein		nein	nein	nein
25	g)	Grenningloher Bach Maßnahme 1	Grenningloher Bach oberhalb Wendeplatz	Gesamter Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; Bach teilweise mit neuem Verlauf; verrohrter Durchlauf beschädigt; Wirtschaftsweg zerstört, tiefe Ausspülungen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	491.946	491.946	0	0	100	0	491.946	nein	nein		nein	nein	nein
26	g)	Oevenscheider Bach	oberhalb Brachtenbecker Weg 138	Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; verrohrter Durchlauf beschädigt; Straße tw. beschädigt, Stützwände unterspült	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	842.126	842.126	0	0	100	0	842.126	nein	nein		nein	nein	nein
27	d)	Lenne Maßnahme 1	Lennepromenade (rechtes Ufer)	Schutt und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Mastleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzbelag beschädigt; Pflanzflächen zerstört;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	123.305	123.305	0	0	100	0	123.305	nein	nein		nein	nein	nein

lfd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Förderersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
28	g)	Lenne Maßnahme 2	Lennepark (linkes Ufer)	Pflanzflächen und Uferböschung zerstört;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	185.640	185.640	0	0	100	0	185.640	nein	nein		nein	nein	nein
29	g)	Fabrik Maßnahme 1 - Fa. Duschking	Lüdenscheider Str. 40	Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen; asphaltierte Fläche beschädigt; Rohrleitungen zerstört;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	2.346.379	2.346.379	0	0	100	0	2.346.379	nein	nein		nein	nein	nein
30	g)	Namenloser Siepen	oberhalb Lüdenscheider Str. 40	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	207.886	207.886	0	0	100	0	207.886	nein	nein		nein	nein	nein
31	i)	Blockhaus Maßnahme 1	Lüdenscheider Str. 34 a ("Blockhaus")	große Erdausspülungen; Durchlauf beschädigt; Waldweg weggespült; große Geröllansammlungen	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	90.321	90.321	0	0	100	0	90.321	nein	nein		nein	nein	nein
32	i)	Blockhaus Maßnahme 2	Siepen oberhalb Lüdenscheider Str. 34 a ("Blockhaus")	große Erdausspülungen; Waldweg weggespült; große Geröllansammlungen	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	28.510	28.510	0	0	100	0	28.510	nein	nein		nein	nein	nein
33	g)	Waldweg Maßnahme 1	"Oberste Siepen" - oberhalb Lüdenscheider Str. 38	Durchführung unter Gewölbsteinbrücke beschädigt; große Erdausspülungen; Bachlauf zerstört;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	266.394	266.394	0	0	100	0	266.394	nein	nein		nein	nein	nein
34	a)	Lüdenscheider Straße Maßnahme 1	Lüdenscheider Straße 36	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Straße stark beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt; freiliegende Wasser- und Gasleitungen	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	151.190	151.190	0	0	100	0	151.190	nein	nein		nein	nein	nein
35	a)	Waldstraße Maßnahme 1	Waldstraße 21 - Drescheider Str. 17 (Siepen)	Geschlebefänge verschüttet und zerstört;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	69.115	69.115	0	0	100	0	69.115	nein	nein		nein	nein	nein
36	a)	Waldstraße Maßnahme 2	Waldstraße 55 - Rahmedestr. (Siepen)	Geschlebefänge verschüttet und zerstört; Straßenschäden	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	156.949	156.949	0	0	100	0	156.949	nein	nein		nein	nein	nein
37	a)	Wiesenstraße Maßnahme 1	Kleingärten Wiesenstraße - Rahmedestr. (Siepen)	Geschlebefang verschüttet und zerstört;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	15.839	15.839	0	0	100	0	15.839	nein	nein		nein	nein	nein
38	a)	Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestraße 110	Geschlebefang verschüttet und zerstört;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	86.394	86.394	0	0	100	0	86.394	nein	nein		nein	nein	nein
39	k)	Fabrik Maßnahme 2 - Fa. Berg	Südstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	575.034	575.034	0	0	100	0	575.034	nein	nein		nein	nein	ja
40	g)	Durchlauf zu Lenne	Rahmedestr. 1	Durchlass standsicher; Ansammlung von Geröll, Schutt, Gehölz	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.316.505	2.316.505	0	0	100	0	2.316.505	nein	nein		nein	nein	ja
41	g)	Rahmede Maßnahme 1	Rahmedestr. 3 - 15	Beschädigung Geländer, Absturzgefahr; Ansammlung von Geröll, Schutt, Gehölz; unterspülte Mauern;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	86.394	86.394	0	0	100	0	86.394	nein	nein		nein	nein	nein
42	c)	Draht Fabrik (Fa. Klincke)	Südstr. 10	Durchlass und Stützwände stark beschädigt; Durchlass bereits abgebrochen und Bach geöffnet!	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	441.395	441.395	0	0	100	0	441.395	nein	nein		nein	nein	ja
43	g)	Durchlauf Maßnahme 1	Rahmedestr. 35 - 55	Stützmauern unterspült und mit Ausspülungen, Geröll im Bachlauf; Brücken teilweise beschädigt; Böschungen abgerutscht;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	863.806	863.806	0	0	100	0	863.806	nein	nein		nein	nein	ja
44	g)	Stützmauer Maßnahme 1	Rahmedestraße 83	Gebäude und Stützwand unterspült;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	252.630	252.630	0	0	100	0	252.630	nein	nein		nein	nein	nein
45	h)	Fabrik Maßnahme 3	Rahmedestr. 81 - 89	Ansammlung Geröll und Schutt; Brücke sanierungswürdig, Stahlträger korrodiert;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	563.453	563.453	0	0	100	0	563.453	nein	nein		nein	nein	ja
46	g)	Stützwände Maßnahme 1	Rahmedestraße 91-99	Einsturz Böschung und Stützwände	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	517.007	517.007	0	0	100	0	517.007	nein	nein		nein	nein	nein
47	h)	Rahmedestraße Maßnahme 2	Rahmedestraße 111-113 u. 121	Überbauten standsicher aber sanierungswürdig; Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände unterspült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	217.785	217.785	0	0	100	0	217.785	nein	nein		nein	nein	ja
48	g)	Stützwände Maßnahme 2	Rahmedestr. 125	Stützwand beschädigt; Ansammlung Geröll und Schutt	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	357.167	357.167	0	0	100	0	357.167	nein	nein		nein	nein	nein
49	g)	Retentionsfläche Maßnahme 1	Rahmedestr. 127-129	Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Stützwand unterspült	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	766.410	766.410	0	0	100	0	766.410	nein	nein		nein	nein	ja
50	h)	Durchlauf Maßnahme 2	Rahmedestraße 127a-d	Ansammlung Geröll und Schutt unter Brücke; Brücke standfest aber Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet; Stützwände unterspült;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	62.255	62.255	0	0	100	0	62.255	nein	nein		nein	nein	nein
51	h)	Rahmedestraße Maßnahme 3	Rahmedestraße 139	Ansammlung Geröll und Schutt; Brücke Standsicherheit sowie Dauerhaftigkeit nicht mehr gewährleistet, Stahlträger korrodiert;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	150.470	150.470	0	0	100	0	150.470	nein	nein		nein	nein	ja
52	h)	Brücke Dachdecker	Rahmedestr. 143	Brücke Standsicherheit sowie Dauerhaftigkeit nicht mehr gewährleistet, Stahlträger korrodiert;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	143.738	143.738	0	0	100	0	143.738	nein	nein		nein	nein	ja
53	k)	Stützmauer Maßnahme 2	Hügelweg 3	Hang abgerutscht; Straße und Böschung überspült; Sicherung mit Stützwand bereits erfolgt als Sofortmaßnahme;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	76.660	76.660	0	0	100	0	76.660	nein	nein		nein	nein	nein
54	g)	Durchlauf Maßnahme 3	oberhalb Hügelweg 11	Durchläufe verstopft, teilweise beschädigt; ausreichenden Durchmesser prüfen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	141.162	141.162	0	0	100	0	141.162	nein	nein		nein	nein	nein
55	k)	Hügelweg Maßnahme 1	Hügelweg 28 - Rahmedestr.	Straße ausgespült und beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang kaputt;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	2.591.968	2.591.968	0	0	100	0	2.591.968	nein	nein		nein	nein	nein
56	k)	Rahmedestraße Maßnahme 4	Rahmedestraße 142 - 154	Straße ausgespült und beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	164.934	164.934	0	0	100	0	164.934	nein	nein		nein	nein	nein
57	g)	Stützwände Maßnahme 2	Rahmedestraße 142 - 154	Ansammlung Geröll und Schutt; Beschädigung Stützwände	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	281.762	281.762	0	0	100	0	281.762	nein	nein		nein	nein	nein
58	h)	Durchlass Otto Bergfeld	Rahmedestr. 157	Ansammlung Geröll und Schutt; gemauerte Gewölbbrücke beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	198.541	198.541	0	0	100	0	198.541	nein	nein		nein	nein	ja
59	g)	Geschlebefang Maßnahme 1	gegenüber Rahmedestr. 153	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf sanieren;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	47.517	47.517	0	0	100	0	47.517	nein	nein		nein	nein	nein
60	h)	Rahmedestraße Maßnahme 5	Rahmedestraße 157 - 159	Ansammlung Geröll und Schutt; Brücke sanierungswürdig, Stahlträger korrodiert; Widerlager mit großflächigen Ausbrüchen; Standsicherheit der Brücke nicht gegeben!	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	258.966	258.966	0	0	100	0	258.966	nein	nein		nein	nein	ja
61	h)	Stützwände Maßnahme 3	Rahmedestraße 159 - 165	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände stark ausgespült; Brücke beschädigt, Stahlträger korrodiert;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	448.874	448.874	0	0	100	0	448.874	nein	nein		nein	nein	nein
62	g)	Bachlauf Tankstelle	Rahmedestraße 185 - 195	Böschung Bach ausgespült; Geröllansammlungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	115.552	115.552	0	0	100	0	115.552	nein	nein		nein	nein	nein
63	g)	Stützmauer Maßnahme 3	Rahmedestraße 213 - 219	Stützwand aus Naturstein ausgekolkt und ausgebrochen; tw. Abbruch; Zulauf prüfen;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	147.907	147.907	0	0	100	0	147.907	nein	nein		nein	nein	nein
64	g)	Stützmauer Maßnahme 4	Rahmedestraße 220	Stützwand aus Naturstein ausgekolkt und ausgebrochen; Ansammlung Geröll und Schutt	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	189.908	189.908	0	0	100	0	189.908	nein	nein		nein	nein	nein
65	b)	Gasleitung	Rahmedestraße / Mühlenrahmeder Str. 7	frei liegende Gasleitung beschädigt und verbeult; Schutzummantelung beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	7.200	7.200	0	0	100	0	7.200	nein	nein		nein	nein	ja
66	g)	Rahmedestraße Maßnahme 6	Rahmedestraße 270	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Bachbett und Böschung stark ausgespült; Brücke stark beschädigt;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	589.705	589.705	0	0	100	0	589.705	nein	nein		nein	nein	ja
67	g)	Gründung Haus 272	Rahmedestraße 272	Stützmauer unter Gebäude ausgespült/beschädigt	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	46.077	46.077	0	0	100	0	46.077	nein	nein		nein	nein	ja
68	g)	Rahmede Maßnahme 2	Rahmedestraße 252 - 302	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Spundwände unterspült; Stützmauer stark beschädigt; Bachböschung abgerutscht; Bachbett ausgewaschen; Stützmauer unter Gebäude ausgespült/beschädigt	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	474.533	474.533	0	0	100	0	474.533	nein	nein		nein	nein	nein
69	g)	Stützmauer Maßnahme 5	Rahmedestraße 308	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Böschung ausgespült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	150.200	150.200	0	0	100	0	150.200	nein	nein		nein	nein	nein
70	g)	Rahmede Maßnahme 3	Rahmedestraße 308 - 324	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Böschung ausgespült; Eltkabelleitungen beschädigt, Ummantelung zerstört;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	432.704	432.704	0	0	100	0	432.704	nein	nein		nein	nein	nein
71	g)	Rahmede Maßnahme 4	Rahmedestraße 328 - 353	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	543.430	543.430	0	0	100	0	543.430	nein	nein		nein	nein	nein
72	g)	Rahmede Maßnahme 5	Gottmecker Weg 3	Brückenwiderlager beschädigt; Stahlträger korrodiert; Ansammlungen von großformatiger Gesteinsblöcken;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	367.779	367.779	0	0	100	0	367.779	nein	nein		nein	nein	ja

Ifd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Förderungssatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
73	g)	Fuelbecke - Bach und Brücken	Fuelbecker Straße 1 - 45	Beschädigungen und Fehlstellen an diversen Brücken; Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen Böschung; Ausspülungen Fahrbahn; Leitplanken verbogen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	531.775	531.775	0	0	100	0	531.775	nein	nein		nein	nein	ja
74	i)	Straße Schotterweg Taubenstein	Fuelbecker Str. - Taubenstein 10	Ausspülung Schotterweg	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	707.840	707.840	0	0	100	0	707.840	nein	nein		nein	nein	nein
75	i)	Zum Hohle	Zum Hohle 1 - 34	Straße beschädigt; Bankett zerstört; Rissbildung	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	535.196	535.196	0	0	100	0	535.196	nein	nein		nein	nein	nein
76	i)	Gottmecker Weg	Gottmecker Weg	Straße beschädigt; Rissbildung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	28.798	28.798	0	0	100	0	28.798	nein	nein		nein	nein	nein
77	g)	Bachlauf Maßnahme 1	Gottmecker Weg	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	37.437	37.437	0	0	100	0	37.437	nein	nein		nein	nein	ja
78	g)	Stützmauer Maßnahme 6	Rahmedestr. 353 - 375	massive Ausspülungen Kanal; Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauern zerstört;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	590.395	590.395	0	0	100	0	590.395	nein	nein		nein	nein	nein
79	g)	Bushaltestelle "Grüneweise"	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanken zerstört;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	189.805	189.805	0	0	100	0	189.805	nein	nein		nein	nein	nein
80	g)	Rahmede Maßnahme 6	oberhalb Rahmedestr. 389	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	47.517	47.517	0	0	100	0	47.517	nein	nein		nein	nein	nein
81	g)	Stützmauer Maßnahme 7	Rahmedestraße 389 - 407	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	565.721	565.721	0	0	100	0	565.721	nein	nein		nein	nein	nein
82	g)	Kanal mit Brücken	Rahmedestr. 399	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke; Brückenplatten sanierungswürdig; Stahlträger korrodiert	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	296.583	296.583	0	0	100	0	296.583	nein	nein		nein	nein	nein
83	g)	Brücke Maßnahme 3	Rahmedestr. 407	Ansammlung Geröll und Schutt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	28.798	28.798	0	0	100	0	28.798	nein	nein		nein	nein	nein
84	k)	Kreuzbuche	Zum Hohle 34 - Strüken - Kreuzbuche - Lenseid - Großdreschheid (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	3.984.418	3.984.418	0	0	100	0	3.984.418	nein	nein		nein	nein	nein
85	g)	Krummscheider Bach Maßnahme 1	oberhalb Grüneweise 40	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen Bach und Böschung; Brückenübergang zerstört;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	213.914	213.914	0	0	100	0	213.914	nein	nein		nein	nein	nein
86	k)	Grüneweise Straße	Grüneweise 1 - 52 (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden, tiefe Ausspülungen;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	872.211	872.211	0	0	100	0	872.211	nein	nein		nein	nein	nein
87	g)	Senke Drescheiderhagen Maßnahme 1	oberhalb Drescheiderhagen	Senke mit Wasser gefüllt; Abfluss verstopft; Hang ausgespült; GF defekt und erneuern;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	280.596	280.596	0	0	100	0	280.596	nein	nein		nein	nein	nein
88	g)	Rotenschlade Maßnahme 1	Rotenschlade	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten; Stützwände unterspült; Straße und Bordsteine beschädigt; Bachbett ausgewaschen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	428.461	428.461	0	0	100	0	428.461	nein	nein		nein	nein	nein
89	d)	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdeckt; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Geländer kaputt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	349.896	349.896	0	0	100	0	349.896	nein	nein		nein	nein	nein
90	k)	Fuelbecke Maßnahme 1	Zulauf Fuelbecke-Talsperre	Durchlass verstopft; Stützwand nicht standsicher; Straße unterspült; Böschungen ausgespült; GF defekt; zerstörte Staukonstruktion aus Holz; Unterspülung Waldweg um Talsperre;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	706.329	706.329	0	0	100	0	706.329	nein	nein		nein	nein	nein
91	k)	Straße Rosmarter Weg	Rosmarter Weg	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	955.846	955.846	0	0	100	0	955.846	nein	nein		nein	nein	nein
92	k)	Treppe Maßnahme 1	Freiherr-vom-Stein-Straße	Treppenanlage und Geländer zerstört; GF zerstört	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	86.394	86.394	0	0	100	0	86.394	nein	nein		nein	nein	nein
93	g)	GF 44 Am Knerling	Am Knerling	GF zerstört	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	47.517	47.517	0	0	100	0	47.517	nein	nein		nein	nein	nein
94	g)	Wirtschaftsweg Maßnahme 1	Nettenscheider Str. / Framke	Wirtschaftsweg ausgespült; Geschiebefang verstopft, erneuern; Hang am Weg abgerutscht; Bachlauf stark ausgespült; Geröllansammlungen;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	342.120	342.120	0	0	100	0	342.120	nein	nein		nein	nein	nein
95	k)	In der Heimecke Straße Maßnahme 1	In der Heimecke (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Leitplanken beschädigt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	274.891	274.891	0	0	100	0	274.891	nein	nein		nein	nein	nein
96	g)	In der Heimecke Straße Maßnahme 2	In der Heimecke (Bachlauf)	Böschung ausgespült; Unterspülung Natursteinmauer; 2x GF defekt, neu errichten; Asphaltdecke unterspült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	199.295	199.295	0	0	100	0	199.295	nein	nein		nein	nein	nein
97	g)	GF Maßnahme 1	Alter Nettenscheider Weg (Oberlauf Heimicke)	Wirtschaftsweg ausgespült, nicht mehr befahrbar; mehrere Geschiebefänge verstopft, erneuern;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.565.200	1.565.200	0	0	100	0	1.565.200	nein	nein		nein	nein	nein
98	g)	Bachstraße Maßnahme 1	Bachstraße 59	GF verschüttet, erneuern; Durchlass kaputt; Bachlauf mit Geröllansammlungen; Böschungen ausgespült; freiliegende Wurzeln; partiell tiefe Ausspülung im Straßenbereich; Asphaltbelag beschädigt;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	492.452	492.452	0	0	100	0	492.452	nein	nein		nein	nein	nein
99	g)	Stützwände Maßnahme 4	Immenweg (Düsmecke)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Stützwand beschädigt; GF verschüttet, erneuern; Durchlass kaputt, Durchmesser zu gering; Bachlauf teilweise zugewachsen und mit Geröllansammlungen, teilweise neuer Bachlauf; Böschungen ausgespült;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.349.988	1.349.988	0	0	100	0	1.349.988	nein	nein		nein	nein	nein
100	k)	Straße Linscheider Bach	Linscheider Bach 38 - 56	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	190.067	190.067	0	0	100	0	190.067	nein	nein		nein	nein	nein
101	g)	GF Maßnahme 2	Linscheider Bach Oberlauf	Bach und Wirtschaftsweg stark zerstört und ausgewaschen; GK reinigen und erneuern; Ansammlung Geröll und Schutt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	330.479	330.479	0	0	100	0	330.479	nein	nein		nein	nein	nein
102	g)	Durchlass Maßnahme 1	Linscheider Bach Oberlauf (Iserlohn)	Bachlauf ausgespült; Durchlässe verstopft, erneuern;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	177.950	177.950	0	0	100	0	177.950	nein	nein		nein	nein	nein
103	k)	Wirtschaftsweg Maßnahme 2	Wirtschaftsweg zum Graftich	Wirtschaftsweg ausgespült; Hang abgerutscht; Ansammlung Geröll und Schutt; GF zerstört und verschüttet; Durchlassbauwerk aus Mauerwerk vollständig zerstört; Ansammlung Geröll und Schutt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	438.427	438.427	0	0	100	0	438.427	nein	nein		nein	nein	nein
104	k)	Staumauer Grafticher Bach	Löschteich Graftich	Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung ausgespült; Zaun zerstört; Durchlass nach Staumauer verstopft	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	146.747	146.747	0	0	100	0	146.747	nein	nein		nein	nein	nein
105	g)	Steinwinkler Bach Maßnahme 1	Wege und Bachläufe oberhalb Steinwinkel	Bachläufe stark ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Böschungen abgebrochen; Zaunanlage zerstört; mehrere Durchlässe beschädigt und teilweise verschüttet, Durchmesser prüfen und ggf. neu errichten; Wirtschaftswege ausgespült; Ansammlung Geröll und Schutt; Teichanlage überspült, Böschung abgerutscht;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.906.426	1.906.426	0	0	100	0	1.906.426	nein	nein		nein	nein	nein
106	k)	Bocksberg Weg	Westiger Str. 111 - 115	Asphaltstraße mit massiven Ausspülungen;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	170.170	170.170	0	0	100	0	170.170	nein	nein		nein	nein	nein
107	k)	Graetzstraße	Graetzstraße / An der Oelmühle (Straße)	Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	275.367	275.367	0	0	100	0	275.367	nein	nein		nein	nein	nein
108	g)	Durchlass Maßnahme 2	Graetzstraße / An der Oelmühle (Siepen)	Ansammlung Geröll, Holz und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Durchlass verstopft	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	148.129	148.129	0	0	100	0	148.129	nein	nein		nein	nein	nein
109	g)	Durchlass Maßnahme 3	Hütte 1 - 6 (Evingen)	Bachlauf und Böschung ausgespült teilweise zerstört; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	206.743	206.743	0	0	100	0	206.743	nein	nein		nein	nein	nein
110	g)	Hülsmecke Maßnahme 1	Hülsmecke (gegenüber Dahler Str. 21)	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt im Bachlauf; Bachsohle und Böschungen beschädigt; mehrere Durchlässe verstopft und verschüttet;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	83.409	83.409	0	0	100	0	83.409	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
111	g)	Dahler Straße Maßnahme 1	Dahler Str. 21 - 33	GF nicht auffindbar, verschüttet - Neubau erforderlich; Betonstützwand stark unterspült und beschädigt, Risse und Ausplatzungen; Böschungen ausgespült und abgebrochen; Rohrdurchlass verstopft, Durchmesser prüfen; Ansammlungen von Geröll und Müll im Gewässer;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	310.207	310.207	0	0	100	0	310.207	nein	nein		nein	nein	nein
112	g)	GF Maßnahme 3	Mondhahnstr. 1 (Freibad)	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	14.399	14.399	0	0	100	0	14.399	nein	nein		nein	nein	nein
113	g)	Bachlauf Maßnahme 2	Bäckersiepen (Bachlauf)	Bachlauf und Böschung ausgespült; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	122.104	122.104	0	0	100	0	122.104	nein	nein		nein	nein	nein
114	g)	GF Maßnahme 4	Wennescheider Bach, Mondhahnstr.	Bachlauf und Böschung ausgespült; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.256.184	1.256.184	0	0	100	0	1.256.184	nein	nein		nein	nein	nein
115	k)	Am Schützenplatz	Am Schützenplatz (Straße u. Bachlauf)	Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen; Bankett zerstört; Wirtschaftsweg stark ausgespült	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	530.930	530.930	0	0	100	0	530.930	nein	nein		nein	nein	nein
116	g)	GF Maßnahme 5	Geschlebefang Schützenplatz Evingsen	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Natursteinmauer ausgespült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	57.596	57.596	0	0	100	0	57.596	nein	nein		nein	nein	nein
117	i)	Schützenplatz Evingsen	Schützenplatz Evingsen	Geländekante am Berghang abgerissen; Geröll abgelagert	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	28.798	28.798	0	0	100	0	28.798	nein	nein		nein	nein	nein
118	i)	Ihmerter Straße	Ihmerter Straße	Geländekante am Berghang abgerissen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.519	11.519	0	0	100	0	11.519	nein	nein		nein	nein	nein
119	k)	Mühlenbach Maßnahme 1	Mühlenbach (Straße)	Straße beschädigt und unterspült; Bankett weggespült; Rohrdurchführung beschädigt; Leitplanken weggerissen; Geländer verbogen; Bachbett ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung abgerutscht - Stützwand bereits neu errichtet; Parkplatz zerfahren;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.454.367	1.454.367	0	0	100	0	1.454.367	nein	nein		nein	nein	nein
120	g)	Mühlenbach Maßnahme 2	Mühlenbach (Bachlauf)	Bachbett stark ausgewaschen; Parkplatz beschädigt; Straßenträger ausgebrochen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	79.195	79.195	0	0	100	0	79.195	nein	nein		nein	nein	nein
121	g)	Kleinendrescheider Siepen Maßnahme 1	Kleinendrescheider Siepen	Bachböschung komplett zerstört; Bachbett ausgewaschen; Rohrdurchführung verstopft, Durchmesser prüfen; Wirtschaftsweg stark ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; GF verstopft, sind zu erneuern	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.515.440	1.515.440	0	0	100	0	1.515.440	nein	nein		nein	nein	nein
122	g)	Mühlenbach-Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestr. 242 - 250	Stützwand unterspült; Leitungen beschädigt;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	256.333	256.333	0	0	100	0	256.333	nein	nein		nein	nein	nein
123	k)	Brinkweg Maßnahme 1	Brinkweg	Straße beschädigt; Böschung ausgewaschen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	104.450	104.450	0	0	100	0	104.450	nein	nein		nein	nein	nein
124	a)	Rahmedestraße Maßnahme 7	Rahmedestraße 240+242	Hofeinfahrt-Brücke beschädigt, nicht mehr standsicher; Brücke abbrechen, Bach öffnen; Gebäude abbrechen; Neubau an anderer Stelle; Bachbett ausgewaschen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	452.390	452.390	0	0	100	0	452.390	nein	nein		nein	nein	nein
125	g)	Rahmedestraße - Mühlenrahmeder Straße	Mühlenrahmeder Str. 7 / Hemecker Weg	Brücke beschädigt, Standsicherheit noch gewährleistet; Stahlträger korrodiert; Bachmauern beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	625.521	625.521	0	0	100	0	625.521	nein	nein		nein	nein	nein
126	k)	Westiger Str. / Dahler Straße	Westiger Str. / Dahler Straße	Hang abgerutscht; Leitplanken eingedrückt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	48.433	48.433	0	0	100	0	48.433	nein	nein		nein	nein	nein
127	k)	Gosebruch Maßnahme 1	Auf der Böcke (Evingsen)	Fugen der Natursteinstützwand ausgewaschen; Böschung abgerutscht; Entwässerungsrohr verstopft	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	18.719	18.719	0	0	100	0	18.719	nein	nein		nein	nein	nein
128	g)	Dahlberg Maßnahme 1	Dahlber (Evingsen)	Bachbett stark ausgewaschen; GF verstopft, neu errichten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	36.429	36.429	0	0	100	0	36.429	nein	nein		nein	nein	nein
129	k)	Im Tüssenberg Maßnahme 1	Im Tüssenberg (Evingsen)	Straße beschädigt; Böschung ausgewaschen;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	26.134	26.134	0	0	100	0	26.134	nein	nein		nein	nein	nein
130	k)	Hasenkampstraße Maßnahme 1	Hasenkampstraße (Dahle)	Böschung stark ausgewaschen; Gehölze im Bachlauf; GF verstopft, neu errichten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	87.114	87.114	0	0	100	0	87.114	nein	nein		nein	nein	nein
131	k)	Luckenbachweg Maßnahme 1	Luckenbachweg, Mühlofstraße	GF verstopft, neu errichten; Pflaster am Fußweg ausgespült; Schacht beschädigt; Straße beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	35.998	35.998	0	0	100	0	35.998	nein	nein		nein	nein	nein
132	k)	Mühlofstraße	Mühlofstraße 10 (Dahle)	Stützwand aus Natursteinen verformt; Standsicherheit nicht mehr gewährleistet	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	324.325	324.325	0	0	100	0	324.325	nein	nein		nein	nein	nein
133	k)	Friedhof Dahle Maßnahme 1	Hochstraße (Dahle)	Weg stark ausgewaschen; Böschungskante abgerissen; GF verstopft, neu errichten; Straße beschädigt und ausgespült; Ansammlung Geröll und Schutt in Kreuzung;	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	135.137	135.137	0	0	100	0	135.137	nein	nein		nein	nein	nein
134	k)	Im Hellersohl (Bachlauf)	Im Hellersohl (Dahle)	Bachböschung zerstört; Bachbett ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; Geschlebefänge verstopft, sind zu erneuern; Wirtschaftsweg ausgespült; Zaun beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	55.502	55.502	0	0	100	0	55.502	nein	nein		nein	nein	nein
135	g)	Linscheider Bach - Unterlauf	Wixbergstr. 2-16, Loerweg, Im Kleff 2-3	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände eingebrochen; Fundamente unterspült; Rohre freigelegt; Brücke unterspült, Standfestigkeit prüfen	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	596.407	596.407	0	0	100	0	596.407	nein	nein		nein	nein	nein
136	g)	Brücke Gewerbe	Im Kleff 2-3	Böschung abgerutscht; Blockade des Brückendurchlasses	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	104.537	104.537	0	0	100	0	104.537	nein	nein		nein	nein	nein
137	h)	Brücke Loerweg	Loerweg	Brückenaufleger weggebrochen; statische Untersuchung erforderlich; evtl. Brückenneubau	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	104.537	104.537	0	0	100	0	104.537	nein	nein		nein	nein	nein
138	g)	Linscheider Bach Oberlauf	Linscheider Bach 32 bis Stadtgrenze	Fußweg und Straße beschädigt; Bachböschung und Bachsohle ausgespült, teilweise neuer Verlauf; Stützmauern aus Natursteinen beschädigt; Fundamente unterspült; Ansammlung Geröll und Schutt; Straßenträger und Bankett beschädigt;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	358.731	358.731	0	0	100	0	358.731	nein	nein		nein	nein	nein
139	g)	Stützmauer Maßnahme 8	Hegenscheider Weg 2 - 18	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	48.381	48.381	0	0	100	0	48.381	nein	nein		nein	nein	nein
140	g)	GF Maßnahme 6	Hegenscheider Weg 26 - 56	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht; GF verschüttet, neu errichten; Rohre freigespült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.868	17.868	0	0	100	0	17.868	nein	nein		nein	nein	nein
141	g)	Hegenscheider Weg Maßnahme 1	Hegenscheider Weg 60 bis Stadtgrenze	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht und Container in Grube mitgerissen; Bachbett ausgespült; GF verschüttet, neu errichten; Rohre freigespült; Zaunanlage beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett;	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	666.853	666.853	0	0	100	0	666.853	nein	nein		nein	nein	nein
142	i)	Buchholzstraße Maßnahme 1	Buchholzstraße Straße u. Hangsicherung)	Hangabrutschungen, Straßenschäden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.413.720	1.413.720	0	0	100	0	1.413.720	nein	nein		nein	nein	nein
143	g)	Linacker Siepen	Buchholzstr. 86/87	Geschlebefänge verschüttet, neu errichten; Abbruch und Unterspülung Böschung; Straßenträger beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	136.791	136.791	0	0	100	0	136.791	nein	nein		nein	nein	nein
144	k)	Weg Maßnahme	Fußweg Werdohler Str. - Buchholzstr.	Weg abgerutscht und verschlammte; Treppenstufen zerstört; Absturzgefahr Personenverkehr	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	13.090	13.090	0	0	100	0	13.090	nein	nein		nein	nein	nein

lfd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
145	g)	Lissingsiepen	im Lissingsiepen - Werdohler Str.	Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett; mehrere Durchlässe verstopft, evtl. erneuern; Betonmauer unterspült; Rohrleitung freiliegend; GF verschüttet, neu errichten; Straße beschädigt;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	57.596	57.596	0	0	100	0	57.596	nein	nein		nein	nein	nein
146	g)	Einmündung der Nette in die Lenne	Am Markaner . Bachstraße	Große Bereiche der Überbauten sind sanierungsbedürftig; Sanierung der Sohle Überbau; tw. Stahlträger korrodiert; Wände unterspült; Deckenplatten teils abgebrochen; In einzelnen Bereichen ist die Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit eingeschränkt bzw. nicht mehr gegeben; siehe zugehörige Gutachten; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett der Überbauung und des Baches; Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen; Zulauf verschlamm; Unterspülung Fundamente/Mauerwerk Gebäude; Unterspülung und Schäden an Stützwänden;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	243.818	243.818	0	0	100	0	243.818	nein	nein		nein	nein	ja
147	h)	Brücke Firmengelände	Westiger Str. 8	Schäden an Naturstein-Bogenbrücke; Gewölbedecke abgängig; Standsicherheit beeinträchtigt; evtl. Ersatzneubau; Treibgut im Bachlauf;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	35.998	35.998	0	0	100	0	35.998	nein	nein		nein	nein	ja
148	g)	Westiger Straße Maßnahme 1	Westiger Straße 8 - 40	Bachlauf stark unterspült; Böschungen abgetragen; Stützwände aus Naturstein kaputt und ausgespült; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	249.614	249.614	0	0	100	0	249.614	nein	nein		nein	nein	nein
149	g)	Obergraben Maßnahme 1	Westiger Straße 48 - 68	Böschungen abgetragen; Stützwände aus Naturstein kaputt und ausgespült; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett; schwere Zugängigkeit; Absturzgefahr von Felsgestein;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.148.946	1.148.946	0	0	100	0	1.148.946	nein	nein		nein	nein	nein
150	g)	Unterführung Nedschroef	Westiger Straße 40 - 68	Stützwände aus Mauerwerk unter- und ausgespült; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett und Überbauung; Überbauung nicht einsehbar, Kamerabefahrung erforderlich;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	345.288	345.288	0	0	100	0	345.288	nein	nein		nein	nein	nein
151	g)	Rettelsiepen Maßnahme 1	neben und oberhalb Westiger Str. 71	GF verschüttet, neu errichten; Bachlauf ausgespült und verschüttet; Bildung von Wasserlachen; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett; Kanalquerschnitt zu klein, Kamerabefahrung erforderlich; Gehölze im Bachbett;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	526.564	526.564	0	0	100	0	526.564	nein	nein		nein	nein	nein
152	g)	Schaden neben Parkplatz	Westiger Straße / Nettenscheider Straße	Bachlauf ausgespült; Felswand unterhöhlt;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.278	17.278	0	0	100	0	17.278	nein	nein		nein	nein	nein
153	c)	Abbruch Gebäude	Westiger Straße 48-62	Abbruch Gebäude unterhalb Fa. Nedschroef	Abbruch	104.720	104.720	0	0	100	0	104.720	nein	nein		nein	nein	nein
154	i)	Unterführung Maßnahme 1	Nettestr. 119-121	Ansammlung Geröll und Schutt; Brücke sanierungswürdig, Stahlträger korrodiert; Standsicherheit gewährleistet;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	142.681	142.681	0	0	100	0	142.681	nein	nein		nein	nein	ja
155	k)	Westiger Straße Maßnahme 2	Westiger Straße	Straße beschädigt; Stützwanderhöhung zur Hangstabilisierung	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	624.750	624.750	0	0	100	0	624.750	nein	nein		nein	nein	nein
156	g)	Im Bocksbergssiepen Maßnahme 1	Im Bocksbergssiepen (oberhalb Westiger Str. 111-115)	Geschiefefänge beschädigt, neu errichten; Bachlauf ausgespült; Böschungen massiv abgerutscht; Natursteinmauern ausgespült, teilweise abgebrochen; Brückenübergang beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	237.386	237.386	0	0	100	0	237.386	nein	nein		nein	nein	nein
157	g)	Mauer Maßnahme 1	Westiger Str. 90-120 (Bachlauf)	Stützwände großflächig beschädigt und unterspült; Uferböschung weggespült; Böschungabbruch; Sofortmaßnahmen bereits eingeleitet; Ansammlungen Geröll und Schutt; Anlandungen im Bereich Überbau; Fugen der Widerlager ausgespült; keine Bedenken für Standsicherheit;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	790.167	790.167	0	0	100	0	790.167	nein	nein		nein	nein	ja
158	g)	Bachlauf und Überbau Maßnahme 3	Westiger Str. 140-150	Wände der Unterführung mehrfach ausgebrochen und unterspült; Platte mit freiliegender Bewehrung; Stahlträger korrodiert; Standsicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt; Geröllansammlungen im Bachbett;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.148.946	1.148.946	0	0	100	0	1.148.946	nein	nein		nein	nein	ja
159	i)	Steinwinkel Maßnahme 1	Steinwinkel 1-49 (Straße)	Böschung weggespült und abgebrochen; Straßenbelag beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschiefefang beschädigt, neu errichten;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	98.407	98.407	0	0	100	0	98.407	nein	nein		nein	nein	nein
160	g)	Steinwinkeler Bach Maßnahme 2	Steinwinkel / Aschhacke	starke Ausspülungen des Bachlaufes; Böschungen abgerutscht; Bäume frei gelegt; Ansammlungen Geröll und Schutt; ausgedehnte Straßenschäden; Wirtschaftsweg und Wendeplatz stark ausgespült; zusätzliche Verrohrung prüfen; Unterführung Steinwinkel 60 zusammengebrochen; Verstopfung durch Steinbrocken; Einlaufbauwerk verschüttet; Videobefahrung erforderlich;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	918.754	918.754	0	0	100	0	918.754	nein	nein		nein	nein	nein
161	g)	Oberlauf Maßnahme 1	Westiger Straße 172-186	Bachlauf und Böschung beschädigt; Stützmauern unterspült; Ansammlungen von Geröll und Gehölz; Überbau sanieren, Abplatzungen an Platte, Bewehrung freiliegend; Standsicherheit gewährleistet;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.034.051	1.034.051	0	0	100	0	1.034.051	nein	nein		nein	nein	ja
162	g)	Wermicke Maßnahme	neben und oberhalb Dahler Str. 40	Bachlauf und Böschung beschädigt; Ansammlungen von Geröll und Gehölz; Rohrdurchlässe verstopft, Prüfung Durchmesser;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	95.033	95.033	0	0	100	0	95.033	nein	nein		nein	nein	nein
163	g)	Fuhleck Bach Maßnahme	Altenaer Str. 75-104	Bachlauf mit Geröll und Schutt stark verfüllt; Böschungen beschädigt; Rohrdurchlässe verstopft, Prüfung Durchmesser;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	73.435	73.435	0	0	100	0	73.435	nein	nein		nein	nein	nein
164	k)	Altenaer Straße	Altenaer Straße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung Parkplatz;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	287.980	287.980	0	0	100	0	287.980	nein	nein		nein	nein	nein
165	k)	Mühlenstraße	Mühlenstraße 77 bis Altenaer Straße	starke Aus- und Unterspülung der Fahrbahn; Leitplanke beschädigt; Kabel freigespült; Bankett ausgespült;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	71.275	71.275	0	0	100	0	71.275	nein	nein		nein	nein	nein
166	g)	Mengenscheider Bach Maßnahme 1	Mühlenstraße / Fuhleck	Bachbett und Böschungen beschädigt; Ansammlungen von Schutt, Holz und Geröll; Freilegung von Medienkabeln; Unterspülung der Schuppenfundamente; große, gefällte Baumstämme im Bachbett;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	78.475	78.475	0	0	100	0	78.475	nein	nein		nein	nein	nein
167	g)	Ludmecke	Ludmecke	Bachlauf mit Geröll und Schutt; Bachbett und Böschungen beschädigt; Teichanlage beschädigt; Rohrdurchführung verstopft, Prüfung Durchmesser; Fußgängerbrücke eingestürzt; Stützwände unterspült;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	148.094	148.094	0	0	100	0	148.094	nein	nein		nein	nein	nein
168	k)	Tennisplatz	Mondhahnstr. (oberhalb Freibad)	Belag weggespült; Sandanhäufungen auf Platz; Zaunanlage und Böschung beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	98.175	98.175	0	0	100	0	98.175	nein	nein		nein	nein	nein
169	k)	Straßenschäden am Freibad Dahle	Mondhahnstraße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung der Hangböschung bis ans Gebäude;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.900	11.900	0	0	100	0	11.900	nein	nein		nein	nein	nein
170	k)	Gustav Selve Denkmal	Am Selve-Denkmal	Platz überflutet, Splitt ausgespült; Untergrund beschädigt; Treppenfugen ausgespült;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	54.978	54.978	0	0	100	0	54.978	nein	nein		ja	nein	nein
171	k)	Zögerplatz Spielplatz Innenstadt	Kirchstr. 4	Gehweg-/ Spielplatzplatten unterspült; Spielplatzgeräte gelockert; Geräte teilweise beschädigt -> Standfestigkeit gefährdet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	65.450	65.450	0	0	100	0	65.450	nein	nein		nein	nein	nein

lfd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
172	d)	Bauhof Feuerwehrgerätehaus Brachtenbecke	Brachtenbecker Weg 27	Schäden durch eingedrungenes Wasser im gesamten Gebäude; Fußbodenaufbau aus Holz durchfeuchtet; Ölabscheider mit Wasser vollgelaufen; Deckenkonstruktionen aus Mineralfasern durchfeuchtet; Einfahrtstor durch Geröllmassen beschädigt; Dachdämmung durchfeuchtet; Dachrand mit Rinnen durch Geröll zerstört;	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	158.568	158.568	0	0	100	0	158.568	nein	nein		nein	nein	nein
173	d)	Bürgerservice am Markaner	Am Markaner 1	Schäden durch eingedrungenes Wasser im gesamten Gebäude; Durchfeuchtung des Fußbodens; Mobiliar durchfeuchtet, aufgequollen und verzogen; Elektrik liegt in Kabelkanälen im Sockelbereich, Beschädigungen wahrscheinlich	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	66.105	66.105	0	0	100	0	66.105	nein	nein		nein	nein	nein
174	d)	Tiefgaragen Fritz-Berg-Tiefgarage	Bungenstr. 2-6 (Lennepromenade)	Untere Parkebene war bis Unterkante Decke überflutet; Brandmeldeanlage und weitere elektrischen Anlagen sind zum Teil ausgefallen und defekt; Pumpenanlage ist defekt; Aufzug der TG ist defekt; der Aufzug verläuft von OG1 bis zur untersten Parkdeck Ebene (Gesamt 4 Etagen)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	174.930	174.930	0	0	100	0	174.930	nein	nein		nein	nein	nein
175	a)	Feuer- und Rettungswache	Bachstr. 59	Keller mit Öl- und Chemikalienlager wurde überschwemmt; Therme, Warmwasserspeicher und Zirkulationspumpe defekt; weitere Pumpen und Mischer sind noch defekt; Toranlage beschädigt; Bereiche der Feuerwache nicht wieder herstellbar - Ersatzneubau wird in Betracht gezogen;	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	11.127.600	11.127.600	0	0	100	0	11.127.600	nein	nein		nein	nein	nein
176	d)	Sekundarschule	Nettetr. 54	Heizungskeller, Küche, Essbereich und Parkplatz mit ölhaltigem Schlamm überschwemmt; Inventar mit ölhaltigem Schlamm kontaminiert; Vinylboden und Fußbodenaufbau im Essbereich durchfeuchtet;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	254.660	254.660	0	0	100	0	254.660	nein	nein		nein	nein	nein
177	d)	Medienzentrum	Freiheitstr. 31	Aufzugsschächte sind mit Wasser vollgelaufen; Öl-Wasser-Gemisch wird von Fachfirma beseitigt; Aufzugselektronik und -hydraulik ist durch Wassereinwirkung beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	19.635	19.635	0	0	100	0	19.635	nein	nein		nein	nein	nein
178	d)	Stadtbücherei Marktstraße 14-16	Marktstraße 14-16	Gewölbekeller überschwemmt; Inventar durchfeuchtet und nicht mehr brauchbar; Elektrik muss noch geprüft werden	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	20.944	20.944	0	0	100	0	20.944	nein	nein		nein	nein	nein
179	d)	Tiefgarage Burg Holtzbrinck	Kirchstr. 20 (Lennepromenade)	Eindringung von Schlamm- und Geröllmassen; Durch Wassereintritt ist die elektrische Anlage ausgefallen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.900	11.900	0	0	100	0	11.900	nein	nein		nein	nein	nein
180	d)	Jugendzentrum Musikschule	Lüdenscheider Str. 29	Durch Lichtschächte ist Schlamm im Keller eingedrungen; Gelagerte Akten wurden durchnässt und sind unbrauchbar;	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	19.635	19.635	0	0	100	0	19.635	nein	nein		nein	nein	nein
181	d)	Wohnhaus Hang	Werdohler Str. 69	Hang der Zuwegung zu Wohnungen im 2. OG und DG abgerutscht; Kein Zugang zu Wohnungen möglich; Hangwasser durch sämtliche Wohnungen geflossen; Massive Durchfeuchtung; Schlechter Allgemeinzustand	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	104.720	104.720	0	0	100	0	104.720	nein	nein		nein	nein	nein
182	d)	Salzlagerrhalle Bauhof	Brachtenbecker Weg 23	Salzhalle Gründung unterspült; Korrosion am Fundament erkennbar; Stützmauer an Kanal Brachtenbecke unterspült und Natursteinmauer zum Teil zerstört und weggespült; Streusalz zum Teil nicht mehr brauchbar, da durch Wassereinwirkung verklumpt und nicht mehr streufähig	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	157.080	157.080	0	0	100	0	157.080	nein	nein		nein	nein	nein
183	a)	Frei- und Hallenbad Dahle	Mondhahnstr. 1 (Freibad)	Gebäude und technische Ausrüstung großteils beschädigt und nicht mehr funktionsfähig; ein Ersatzneubau wird in Betracht gezogen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	5.585.000	5.585.000	0	0	100	0	5.585.000	nein	nein		nein	nein	ja
184	p)	Einkommenseinbußen für den Bäderbetrieb				50.000	50.000	0	0	100	0	50.000						